

【取付説明書】 アコーディオンドア

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。




注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。

部材

●アコーディオンドア本体



※両端フレーム、ビニールシート、
把手（取っ手）、マグネット組込み済




●レール



●マグネットキャッチャー





完成図



取り付け手順


1 レール取付位置に印をつける

レール寸法を確認し、レールの取り付け位置に印をつける。




2 レールを仮止めする

レール中央の1ヶ所のみビス付けする。（仮止め）




3 アコーディオンドア本体をレールに通す

アコーディオンドア本体のランナーをレールに通す。




レールのジョイント（レールが2本以上の場合のみ）

3の後、取り付けたレールの溝にジョイントピン全体が入るまで入れる。残りのビスを取り付け（4）、残りのレールも取り付ける。ジョイントピンを半分動かしレールとレールを接続する。




4 残りのビスの取付

レールに残りのビスを取り付ける。




5 マグネットキャッチャーの取付

左右の壁の、本体フレームのマグネットと合わさる位置にマグネットキャッチャーを取り付ける。（右3ヶ所＋左3ヶ所）



マグネットキャッチャー
の取り付け位置



ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960

MAIL : info@vinipro.com

https://vinipro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

